

一、承包人建议书

(1) 设计建议及理念

1、设计建议

①与国家战略及政策精准衔接，筑牢设计根基

河北省唐山市丰润区还乡河水生态环境修复绝非孤立工程，必须深度融入国家生态文明建设与区域协调发展战略框架，确保项目立意高远、合规高效、长效运行。

2、勘察依据及工作目标

1) 勘察依据

《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009—2010），

《全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范》（CH/T2008—2005）；

《全球定位系统（GPS）测量型接收机**检定**规程》（CH8016—1995）；

《国家基本比例尺地图图式第1部分：1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1—2017）；

《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T13989—2012）；

《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356—2023）；

《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T1.1—2020）；

《水利水电工程测量规范》（SL197—2013）；

《水利技术标准编写规程》(SL/T1—2024);

《水利水电工程施工测量规范》(SL52—2015);

《国家基本比例尺地图编绘规范第 2 部分 :1 :250000 地形图编绘规范》(GB/T12343.2—200 8);

e 各等级控制网边长测距的主要技术要求，应符合下表的规定。

平面控制网等级	仪器精度等级	每边测回数		一测回读数较差 (mm)	单程各测回较差 (mm)	往返测距较差 (mm)
		往	返			
三等	5mm 级仪器	3	3	≤5	≤7	≤2 (a+b × D)
	10mm 级仪器	4	4	≤10	≤15	
四等	5mm 级仪器	2	2	≤5	≤7	
	10mm 级仪器	3	3	≤10	≤15	
一级	10mm 级仪器	2	—	≤10	≤15	—
二、三级	10mm 级仪器	1	—	≤10	≤15	

注：1 测回是指照准目标一次，读数 2—4 次的过程。

A 做好项目管理策划：本工程施工规模大、工期紧，施工前期必须做好项目管理策划，项目管理策划是项目开展工作的纲领性文件，围绕项目各项建设目标，结合现场的实际情况，充分考虑人、材、机的配置，综合分析可能对工期影响的因素并制定相关的应对措施。编制具有实用性、指导性的项目管理策划，指导现场的施工，有利于整体进度的把控。

B 建议合理划分施工区域：可根据场地条件、建筑物布置等合理

划分施工工区，场区内的材料场地采取就近原则布置，单体施工体量大的要优先安排施工，优先安排材料的供应等，需要组织夜间施工，加快工期。

C 建议设置节点目标、组织劳动竞赛：围绕工期目标设置各节点奖罚目标，提高全体施工人员的工作积极性。

②及早进行主要设备及装修材料的调研和订货的建议

本工程涉及到的施工材料及安装设备种类多、体量大。按照我单位的以往的施工经验，及早地根据设计文件的要求开始材料及设备的调研，考察相应厂家的产品的质量、供货能力等，尽早确定潜在的供应商，对后期施工有很重要的意义。

③建议设计驻场指导现场

图纸审核时间相对较长，如果设计驻场，可以及时解决图纸问题，便于施工进度整体推进。

④建议组织总包单位提前进场

本工程施工作业区域大、施工需考虑冬雨期施工对工程施工的影响，工期压力较大。考虑到施工前期工作量大，根据主要施工机械组装施工进度情况，协调总包单位提前进入施工场地，开始前期临水、临电、临建等的现场布置工作，为后续施工提供便利条件。

总包单位提.